



**MERKNADER:**  
 SF01 og fordrøyningsmagasin (FM) kobles til kum med mengderegulator, før videreføring til eksisterende stikkrenne.

I området med eksisterende bensinstasjon ledes overvann til grøft lang FV128 og RV22, og det skal ikke gjøres endringer i overvannsystemet på denne delen av eiendommen.

- HENVISNING:**
- Overvannsveileder for Indre Østfold kommune.
  - VA-norm for Indre Østfold kommune.
  - VA0-plan for ramstad bensinstasjon datert 05.05.2023.

**TEGNFORKLARING**

	Prosjektert	Eksisterende
Kum	⊕	○
Sandfang Grøft / Gate	⊕ ⊞	
Overvann	---	
Drens	---	
Avrenning	→	
Flomretning	→	
Fordrøyning i grøft	▨	

00	Kommentarutgave overvannsplan	NOJOAH	NOANET	NOANET	05.05.2023
<b>Rev</b>	<b>Endring</b>	<b>Utført</b>	<b>Kontr.</b>	<b>Godkjent</b>	<b>Dato</b>
	Oppdragsgiver	Prosjektleder			
	SH Prosjekt AS	Ole Einar Garder			
	Prosjektnavn	Målestokk			
	Ramstad bensinstasjon	1:500			
	Overvannsplan	Arkformat			
		A1			
		Koordinatsystem			
		UTM 32			
		Oppdragsnr.			
		10236595			
		Oppdragsleder			
		Christopher Fuglset			
		Tegningsstatus			
		Foreløpig			
		Status			
		Rev			
		H01			
		X			
		00			

